Aménagements à prévoir pour l'évacuation des eaux pluviales

Redimensionnement de collecteurs

tronçons		diamètre actuel	situation d'étiage: diamètre nécessaire	crue du Lot (T= 2 ans): ouvrages supplémentaires	linéaire en m	montant en k F HT	priorité	variante bassins de rétention: linéaire en m	montant en k F HT
quartier Est									
pe 32am.1 , pe 32.1	Desserte	Ø 500	Ø 800		190	364,8	3	bassin 1600 m³	640
pe 31.1	Fontanilles	Ø 800	Ø 1000		235	1057,5	3		
pe 5.1		Ø 500	Ø 800		55	105,6	3	55	105,6
Valat des Pigeons									
e3am.1	Valat des	*Ø 800*	*Ø 1000*	Projet étudié : en attente	*270*	*1296*	*1*	*270*	*1296*
doe2.1	pigeons	*Ø 800*	*Ø 1400 + approfondissement*		*240*	*1296*	*1*	*240*	*1296*
interne e2	Four moulon	EU Ø 200			410	393,6	3	410	393,6
e2,1	Adoration	EU Ø 300			230	262,2	3	230	262,2
e1.2		Ø 400	Ø 800		25	48	1	25	48
Merdançon									
pse1.2	Merdançon		*Ø 1400 en parallèle au Ø 800 + approfondissement*		*270*	*1593*	*1*	*270*	*1593*
pse4.1	Rue du torrent	*Ø 800*	*Ø 1400*		*175*	*1032,5*	*1*	*175*	*1032,5*
pse4.1		EU Ø 200	EU Ø 200		260	249,6	1	260	249,6
dose6.1		*Ø 800*	*Ø 1500*		*290*	*1914*	*1*	*290*	*1914*
pse5.1			*Ø 2000*		*22*	*187*	*1*	*22*	*187*
pse5av.1			*Ø 2000*		*18*	*153*	*1*	*18*	*153*
Centre ville									
amont se8.1	Le Chapeliérou	Ø 300	Ø 400		100	156	1	100	156
se8.1		Ø 300	Ø 500		85	144,5	2	85	144,5
se7.1		Ø 400	Ø 800		140	392	2	140	392
se2.1	Allée Piencourt	Ø 500	Ø 600		200	470	3	200	470
dose1.1	DO vers	Ø 600 vers pse5	rue du torrent Ø 500 vers nouvel exutoire	Projet abandonné : non réalisable	100	177	2	100	177
s9.1	Quartie du Rance	Ø 300	Ø 600		100	210	2	100	210
interne BV s6	Pré vival	EU Ø 200	EU Ø 200		380	364,8	3	380	364,8
interne BV s6		EP Ø 400	EP Ø 400		185	233,1	3	185	233,1
s3.1	Chemin du temple	Ø 400	Ø 600		100	210	3	100	210
s4.1		Ø 400	Ø 600		100	210	3	100	210
dos4.1	DO Cinémas	Ø 800	Ø 600 + approfondissement		210	441	3	210	441
interne BV s2	Chemin du temple	EU Ø 300			75	85,5	3	75	85,5
interne BV s2		EP	EP		170	214,2	3	170	214,2
pc1.1	Boulevards :	Ø 500	Ø 800		420	1176	2	420	1176
pc7.1	Henri Bourrillon	Ø 800	Ø 1000		95	456	2	95	456
sw9.1 vers esw9	Paul Doumer	Ø 800	Ø 500		230	386,4	3	230	386,4
amont sw9		EU Ø 200 et 300	EU Ø 200 et 300		740	814	3	740	814
sw3.1	Rue des Casernes	Ø 300	Ø 600		210	441	2	210	441
sw7.1	Quartie Carmes	Ø 500	Ø 600		400	840	2	400	840
interne BV sw5		séparatif partiel : Ø 300 et 500	séparatif partiel : Ø 300 et 500		375	487,5	3	375	487,5
		EU Ø 300 depuis nouveau DO vers sw4	EU Ø 300 depuis nouveau DO vers sw4		135	153,9	3	135	153,9
psw5.1	Giratoire Casernes	Ø 400	Ø 800		355	781	2	355	781
psw2.1 vers nouvel exutoire		Ø 800	Ø 800		170	476	2	170	476
edosw1.1 vers nouvel exutoire	Base canoé	Ø 800	Ø 800	Ø 1200	145	754	2	145	754
dosw1.1				Ø 1200	30	156	2	30	156
epc6 vers dosw1				Ø 1500	285	1881	2	285	1881
pc5.1	Faubourg Montbel	Ø 600	Ø 800		10	22	2	10	22
pc6do.2	Petite Roubeyrolles		Ø 800 en parallèle au Ø 800		140	308	2	140	308
dosw5.1		Ø 500	Ø 800		10	22	2	10	22
dosw2.1		Ø 500	Ø 800		10	22	2	10	22
Causse d'Auge									
pne2.1	Rue du Causse d'Auge	Ø 400	Ø 600		325	682,5	3	325	682,5
pne3.1		Ø 400	Ø 600		50	105	3	50	105
pne5.1	Chemin des Ecureuils	Ø 600	Ø 800		260	572	3	rétention à la parcelle	
ne2.1	Rue de l'Esperence	Ø 300	Ø 400		165	207,9	3	165	207,9
ne1.1		Ø 300	Ø 400		75	94,5	3	75	94,5
pnn3.1	Avenue du 8 mai	Ø 400	Ø 600 + approfondissement		135	283,5	3	135	283,5
donn3.1		Ø 400	Ø 500		150	252	3	150	252
pnn1.1		Ø 300	Ø 500		150	252	3	150	252
pnn2.1		Ø 800	Ø 1000		80	384	3	80	384
pnn2.1		EU Ø 200	EU Ø 200		60	57,6	3	60	57,6
interne n1		EU Ø 200 + déconnexion pluvial	EU Ø 200 + déconnexion pluvial	Chemin Bressal	120	115,2	3	120	115,2
dow111.1		Ø 400	Ø 500		10	16,8	3	10	16,8
Chabannes									
pw73.1	Av 11 novembre	Ø 300	Ø 500		500	840	3	bassin 1800 m³	720
pw31.1		Ø 400	Ø 800 + approfondis^{nt} + aménagement chang^{nt} de direction		70	154	2	70	154
pw3.1	Chem Resitance	Ø 400	Ø 800 + approfondis^{nt} + aménagement chang^{nt} de direction		80	176	2	80	176
pw4.1		Ø 400	Ø 800 + approfondis^{nt} + aménagement chang^{nt} de direction		45	99	2	bassin de 1200m³+ Ø 400	536,7
pw5.1		Ø 400	Ø 1000 + approfondis^{nt} + aménagement chang^{nt} de direction		115	552	2	Ø 600	241,5
pw04.1		Ø 300	Ø 500		310	520,8	3	déborde	
Ancienne station d'épuration									
w4c.1	Ancienne station	Ø 600	Ø 800 + aménagement jonction avec pw02.1		10	22	1	10	22
pw01.1	Ravin Fonpoure	*Ø 600*	*cadre 2,5 x 1,2*		*90*	*360*	*1*	*90*	*360*
ebassin.1		*Ø 600*	*cadre 2,5 x 1,2*		*100*	*400*	*1*	*100*	*400*
réglage des seuils									
se6.2		727	726,9			10	1		10
se1.2		713,45	713,6			10	1		10
sw5.2	Etude globale sur les DO en cours	710.14	709,84			10	1		10
sw1.2		709,34	709,18			10	1		10
nn4.2		0,1 / fil d'eau	0,07 / fil d'eau			10	1		10
w4.3		704,65	704,6			10	1		10
nw3am.1		711,44	711			10	1		10
nouveau déversoir d'orage									
ee4						25	3		25
e2						25	1		25
e1						25	2		25
dose1	Etude globale sur les DO en cours					25	2		25
dos4						25	3		25
sw5						25	2		25
n2av						25	3		25
nn4			plutôt sur RN 106			25	3		25
donn3						25	3		25
ew9						25	2		25
enw2						25	3		25
enw3						25	3		25
clapets anti retour				edonw3a		20	2		20
				enw2		20	3		20
				enw3		20	3		20
				ebass2		*250*	*1*		*250*
					priorité 1	9052,1		priorité 1	9052,1
					priorité 2	9359,5		priorité 2	9486,7
					priorité 3	10852,9		priorité 3	8857,8
					total	29264,5		total	27396,6

en souligné : travaux proposé dans le schéma directeur de 2000

en italique : tronçon chiffré également dans le chapitre "aménagement des cours d'eau" dont le programme est prioritaire

Priorité 1 non réalisé — Fait conformément au schéma de 2000 — Fait avec modifications par rapport au schéma — Fait partiellement